

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 38-2024
Stavba: Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

KSO:
Místo: Zbizuby

CC-CZ:
Datum: 10.03.2025

Zadavatel:
Obec Zbizuby

IČ:
DIČ:

Účastník:
Tomáš Novotný

IČ: 17353441
DIČ: nejsem plátce DPH

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	277 642,54
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	38-2024		
Stavba:	Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby		
Místo:	Zbizuby	Datum:	10.03.2025
Zadavatel:	Obec Zbizuby	Projektant:	
Účastník:	Tomáš Novotný	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			277 642,54	
SO01	Zbizuby-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1029/14		179 623,37	STA
SO02	Hroznice-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 469/1		77 550,52	STA
VRN	vedlejší rozpočtové náklady		20 468,65	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

SO01 - Zbizuby-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1029/14

KSO:

Místo: Zbizuby

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel:

Obec Zbizuby

IČ:

00236632

DIČ:

CZ00236632

Účastník:

Tomáš Novotný

IČ:

17353441

DIČ:

nejsem plátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižovaná		15,00%	
Cena s DPH	v	CZK	179 623,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

SO01 - Zbizuby-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1029/14

Místo: Zbizuby

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Obec Zbizuby

Projektant:

Účastník: Tomáš Novotný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

179 623,37

HSV - Práce a dodávky HSV

179 623,37

1 - Zemní práce

36 337,73

2 - Zakládání

2 711,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

78 499,66

5 - Komunikace pozemní

42 230,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 167,44

998 - Přesun hmot

7 676,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby
Objekt:

SO01 - Zbizuby-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 1029/14

Místo: Zbizuby Datum: 10.03.2025
Zadavatel: Obec Zbizuby Projektant:
Účastník: Tomáš Novotný Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							179 623,37	
D HSV Práce a dodávky HSV							179 623,37	
D 1 Zemní práce							36 337,73	
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	28,000	110,28	3 736,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111					
VV			viz. PD, technická zpráva, bod 2					
VV			14*2					
					28,000			
24	K	122351401	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	7,280	145,20	1 279,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351401					
VV			viz. PD, technická zpráva, bod 2					
VV			14*2*0,26					
					7,280			
26	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	7,280	139,68	1 230,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651131					
VV			viz. PD, technická zpráva, bod 2					
VV			14*2*0,26					
					7,280			
25	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	7,280	2 815,80	24 803,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
VV			viz. PD, technická zpráva, bod 2					
VV			14*2*0,26					
					7,280			
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	152,88	3 699,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
VV			viz. PD, technická zpráva					
VV			2*1,0*2,0					
VV			16,0*1,0					
VV			Součet					
					20,000			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	60,96	1 475,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
VV			viz. PD, technická zpráva					
VV			2*1,0*2,0					
VV			16,0*1,0					
VV			Součet					
					20,000			
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,400	234,00	113,26	CS ÚRS 2023 02
VV			20*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					0,400			
D 2 Zakládání							2 711,85	
23	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,448	5 002,68	2 711,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611					
VV			sloupky/200x200x800/14 ks					
VV			14*0,2*0,2*0,8					
					0,448			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							78 499,66	
53	K	339921111	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	kus	162,000	86,72	16 999,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921111					
VV			viz. technická zpráva, bod 2					
VV			162					
					162,000			
54	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	162,000	110,64	21 687,65	CS ÚRS 2024 02
48	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	22,500	278,16	7 572,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171143					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Plotový systém svařované sítě, Antracit 7016, vodorovné 2x6mm, svislé 5mm, rozměr oka 50x200 mm, šířka pole 2500mm					
		VV	2*2,5		5,000			
		VV	7*2,5		17,500			
		VV	Součet		22,500			
49	M	55342415	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	9,000	1 221,30	13 299,95	CS ÚRS 2024 02
		VV	22,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
46	K	348171310	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	28,000	336,00	11 383,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171310					
		VV	Plotový sloupek jeří 60x60 mm, Antracit RAL7016					
		VV	14*2,0		28,000			
47	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,148	42 192,51	7 555,83	CS ÚRS 2024 02
		VV	28*0,0053 'Přepočtené koeficientem množství		0,148			
D	5		Komunikace pozemní				42 230,27	
52	K	564750102	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	28,000	338,76	11 477,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750102					
9	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	28,000	614,16	20 807,74	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210					
		VV	viz. PD, technická zpráva					
		VV	14,0*2,0		28,000			
51	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	28,000	293,55	9 945,34	CS ÚRS 2024 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 167,44	
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	14,000	271,56	4 600,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
		VV	viz. technická zpráva, bod 2					
		VV	14		14,000			
56	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	14,280	255,36	4 412,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	14*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,280			
50	K	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	28,000	93,12	3 154,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726124					
		VV	14*2		28,000			
D	998		Přesun hmot				7 676,39	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,385	342,84	7 626,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					
57	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	0,355	115,56	49,63	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110					
		VV	0,355		0,355			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

SO02 - Hroznice-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 469/1

KSO:

Místo: Hroznice

Zadavatel:

Obec Zbizuby

Účastník:

Tomáš Novotný

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.03.2025

IČ:

00236632

DIČ:

CZ00236632

IČ:

17353441

DIČ:

nejsem plátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH	v CZK	77 550,52
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

SO02 - Hroznice-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 469/1

Místo: Hroznice

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Obec Zbizuby

Projektant:

Účastník: Tomáš Novotný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 550,52

HSV - Práce a dodávky HSV 77 550,52

1 - Zemní práce 17 680,82

2 - Zakládání 1 937,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 138,85

5 - Komunikace pozemní 18 098,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 652,15

998 - Přesun hmot 3 042,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby
Objekt: SO02 - Hroznice-zpevněné plochy na pozemku parc.č. 469/1

Místo: Hroznice Datum: 10.03.2025
Zadavatel: Obec Zbizuby Projektant:
Účastník: Tomáš Novotný Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77 550,52	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 550,52	
D		1	Zemní práce				17 680,82	
3	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	21,000	110,28	2 802,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111301111						
	VV	viz. PD, technická zpráva, bod 2			21,000			
	VV	7,0*3,0						
24	K	122351401	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,120	145,20	548,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351401						
	VV	viz. PD, technická zpráva, bod 2			3,120			
	VV	6*2*0,26						
26	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	3,120	139,68	527,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651131						
	VV	viz. PD, technická zpráva, bod 2			3,120			
	VV	6*2*0,26						
25	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,120	2 815,80	10 630,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102						
	VV	viz. PD, technická zpráva, bod 2			3,120			
	VV	6*2*0,26						
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	152,88	2 219,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111						
	VV	viz. PD, technická zpráva			4,000			
	VV	2*1,0*2,0			8,000			
	VV	8,0*1,0			12,000			
	VV	Součet						
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,000	60,96	885,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131						
	VV	viz. PD, technická zpráva			4,000			
	VV	2*1,0*2,0			8,000			
	VV	8,0*1,0			12,000			
	VV	Součet						
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,240	234,00	67,95	CS ÚRS 2023 02
	VV	12*0,02 *Přepočtené koeficientem množství			0,240			
D		2	Zakládání				1 937,04	
23	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,320	5 002,68	1 937,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611						
	VV	sloupky/200x200x800/10 ks			0,320			
	VV	10*0,2*0,2*0,8						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				25 138,85	
48	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	12,500	278,16	4 207,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171143						
	VV	Plotový systém svařované sítě, Antracit 7016, vodorovné 2x6mm, svislé 5mm, rozměr oka 50x200 mm, šířka pole 2500mm			5,000			
	VV	2*2,5			7,500			
	VV	3*2,5			12,500			
	VV	Součet						
49	M	55342415	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitém horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	5,000	1 221,30	7 388,86	CS ÚRS 2024 02
	VV	12,5*0,4 *Přepočtené koeficientem množství			5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
46	K	348171310	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg	m	20,000	336,00	8 131,21	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348171310							
	VV	Plotový sloupek jelek 60x60 mm, Antracit RAL7016 10*2,0			20,000				
47	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,106	42 192,51	5 411,61	CS ÚRS 2024 02	
	VV	20*0,0053 'Přepočtené koeficientem množství			0,106				
	D	5	Komunikace pozemní					18 098,68	
52	K	564750102	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	12,000	338,76	4 918,79	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750102							
	VV	6,0*2,0			12,000				
9	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,000	614,16	8 917,61	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210							
	VV	viz. PD, technická zpráva			12,000				
	VV	6,0*2,0							
51	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	12,000	293,55	4 262,28	CS ÚRS 2024 02	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 652,15	
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	271,56	5 257,40	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213							
	VV	viz. technická zpráva, bod 2			10,000				
	VV	10							
	VV	6							
	VV	Součet			16,000				
56	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	16,320	255,36	5 042,65	CS ÚRS 2024 02	
	VV	16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			16,320				
50	K	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	12,000	93,12	1 352,10	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726124							
	VV	6*2			12,000				
	D	998	Přesun hmot					3 042,98	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,273	342,84	3 017,12	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011							
57	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	0,185	115,56	25,86	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110							
	VV	0,185			0,185				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Zbizuby

Účastník:

Tomáš Novotný

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.03.2025

IČ:

00239631

DIČ:

CZ00239631

IČ:

17353441

DIČ:

nejsem plátce DPH

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižená		15,00%	
Cena s DPH	v	CZK	20 468,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10.03.2025

Zadavatel: Obec Zbizuby

Projektant:

Účastník: Tomáš Novotný

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	20 468,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 468,65
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 128,65
VRN4 - Inženýrská činnost	4 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby
Objekt: VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 10.03.2025
Zadavatel: Obec Zbizuby Projektant:
Účastník: Tomáš Novotný Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 468,65	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							20 468,65	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 500,00	
13	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	...	1,000	1 652,89	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000								
10	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	3 305,78	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000								
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	413,22	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							9 128,65	
1	K	034103000	Oplocení staveniště	...	64,000	59,77	4 628,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000								
VV SO01-Zbizuby					38,000			
VV 16,0+3,0+3,0+16,0								
VV SO02-Hroznice					26,000			
VV 10+10+3+3					64,000			
VV Součet								
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	413,22	500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000								
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	3 305,78	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000								
D VRN4 Inženýrská činnost							4 840,00	
12	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	2 000,00	2 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000								
5	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	2 000,00	2 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000								